Checklist d’entretien de l’arrosage résidentiel

Vérifier une installation existante d’arrosage de jardin privé : fuites visibles, couverture irrégulière et programmation. Cette liste couvre observations et entretien autorisé par les notices, pas les sprinklers incendie, la conception ou le contrôle professionnel du dispositif antiretour.

Date / site: _____ Vérifié par: _____ Zone / suivi: _____

Avant de commencer

- Préparer notices, plan des zones et restrictions locales d’arrosage. Identifier comment arrêter l’eau en sécurité avant un essai.
- Ne pas démarrer une installation gelée, hivernée ou endommagée. Si la procédure est inconnue, organiser une remise en service adaptée. Arrêter en cas d’inondation ou de dégâts électriques visibles.
- Avant entretien, isoler l’eau et l’automatisme selon la notice. Confier câblage, réparations enterrées, modifications de pression et contrôles ou tests antiretour obligatoires à des professionnels qualifiés.

Préparer la vérification

☐ **Identifier zones et composants (Essentiel)**

Lister les surfaces de chaque zone et repérer commandes, arrêts d’eau et éléments visibles accessibles. Noter les zones inconnues pour l’installateur plutôt que deviner.

☐ **Vérifier date, heure et programmes actifs (Essentiel)**

Revoir les réglages et supprimer les démarrages doublés involontaires. Conserver le programme prévu ; suivre la notice pour l’entretien de la batterie.

☐ **Confirmer l’aptitude à fonctionner en saison (Si applicable)**

Si l’installation a été arrêtée ou hivernée.

Vérifier la fin du gel et la remise en service après hivernage selon le fabricant ou l’installateur. Ne pas improviser un redémarrage.

Observer chaque zone en fonctionnement

☐ **Faire fonctionner une zone prête à la fois (Essentiel)**

Utiliser les commandes normales pour une brève observation et noter les arroseurs ou gouttes actifs. Arrêter l’essai si inondation, dégâts ou danger apparaissent.

☐ **Repérer fuites visibles et zones durablement humides (Essentiel)**

Chercher arroseurs cassés, raccords fuyards ou accumulations entre les cycles. Marquer et faire réparer ; une tache humide seule ne localise pas une fuite enterrée.

☐ **Vérifier obstructions et dégâts visibles des arroseurs (Si applicable)**

Si des arroseurs sont installés.

Noter les têtes inclinées, enterrées, bloquées ou abîmées. Enlever les débris superficiels libres, arrosage arrêté ; régler ou remplacer selon la notice ou avec un professionnel.

☐ **Vérifier direction des jets et couverture (Si applicable)**

Si des arroseurs sont installés.

Noter projections sur sols minéraux ou bâtiments, zones sèches et brumisation excessive. Ne régler que selon la notice, installation arrêtée ; faire évaluer les problèmes persistants de couverture ou de pression.

☐ **Observer conduites et goutteurs accessibles (Si applicable)**

Si un goutte-à-goutte est installé.

Chercher tuyaux débranchés, fuites et goutteurs apparemment bouchés ou déplacés. Suivre les notices ; ne pas supposer un débit identique pour tous les goutteurs.

☐ **Vérifier l’entretien des filtres accessibles (Si applicable)**

Si des filtres d’arrosage entretenables sont présents.

Isoler et dépressuriser selon la notice avant entretien. Noter nettoyage ou remplacement nécessaires ; ne pas ouvrir un assemblage sous pression inconnu.

Revoir commandes et consommation

☐ **Adapter les réglages aux conditions actuelles (Essentiel)**

Revoir besoins des plantes, sol, pluies récentes et restrictions locales. Éviter une durée universelle ; utiliser l’apport mesuré et les recommandations locales.

☐ **Observer le ruissellement pendant l’essai (Essentiel)**

Noter où l’eau quitte les plantations ou s’accumule. Réduire l’arrosage évitable et envisager des cycles courts séparés par infiltration ; réparer les fuites plutôt qu’allonger les durées.

☐ **Vérifier les commandes météo ou d’humidité installées (Si applicable)**

Si des commandes de pluie, gel, météo ou humidité du sol sont installées.

Tester les capteurs selon la notice et revoir alertes, emplacement et réglages activés. Ne pas contourner durablement un défaut ; organiser l’entretien en cas de mauvais fonctionnement.

☐ **Confirmer les exigences antiretour (Essentiel)**

Vérifier les exigences du fournisseur d’eau et les justificatifs disponibles. Faire réaliser contrôles ou essais requis par une personne qualifiée ; cette checklist ne constitue pas un test antiretour.

Terminer et consigner le suivi

☐ **Terminer l’essai et noter les problèmes non résolus (Essentiel)**

Rétablir le programme automatique prévu et confirmer l’arrêt de l’essai. Noter défauts, responsable et échéance ; réobserver les zones après réparation et contrôler pendant la saison.

Notes / tâches supplémentaires

_____

_____